

京张生长网

从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

高校与龙头企业是锚点，街区是孵化器，社群是基础设施。



高校与龙头企业是锚点，街区是孵化器，社群是基础设施。项目不是再造一个园区，而是补齐“人才关系→项目→团队→企业→公共回流”的城市接口。

01 | 问题证据

E0官方证据：轨道纵横关系复杂、堵点断点、多主体与分段差异。E3待查：真实客流、无障碍碍点、界面诉求。

先完成测绘、24时段观察、访谈和权属 / 消防接口核验；E3不得直接触发建设。

02 | 规划落位

一条京张公共创新轴串联众智园验证核、AI原点孵化核和大钟寺转化核；15项目与6处横向缝合落到临时GeoJSON。

三核分别回答“能否可信验证、能否形成团队、能否形成首单”，两翼提供专业服务和实景测试。

03 | 交付闭环

90天试点：Z1共享验证、O1项目诊所、D1首单撮合。每项绑定责任人、成本类别、交付物、验收证据和停止门。

D0—30证据基线；D31—60可逆运行；D61—90人工复评，决定继续、调整或退出。

七项评审要求在本方案中的可定位证据

任务对齐	三层范围 + 三区两翼 + 三条产业测试链	MAP-A1/A3
原创机制	园—城—网 + 七级证据门 + 主体再生产	DIA-01/02
AI规划	建议—人工授权—留痕—申诉—关闭	治理合同
可实施性	15项目合同 + WP0—6 + 90天试点	第29—44页
公共包容	匿名通行、居民席位、低成本时段、无障碍	公共条款
风险合规	E0/E1/E3、停止门、专业签发	风险台账
表达完整	总图—详图—剖面—效果—合同—指标同源	全套成果



三项首期合同：空间动作、责任主体、计量与验收


合同包	空间与运行任务	责任 / 签发	成本计量	验收证据
Z1 共享验证实验室	众智园可预约设备单元；测试 / 人行分离	三核运营单元 + 设备伙伴；专业签发	设备时段、人员工时、签发记录	安全边界 + 有效测试回执
O1 开源项目诊所	AI原点开放客厅；日夜分时与静音边	社区运营 + 高校 / 服务导师；利益回避	导师工时、开放时段、项目路线图	形成项目责任人和下一步
D1 场景首单中心	大钟寺服务街；需求一评测一合规一采购	企业服务运营 + 需求方 + 合规机构	需求单、评测单、专业服务工时	采购回执或明确退出原因

成本只列空间、设备、专业服务、公共责任四类单位账户；无测量、询价和批准模式前，不报总投资、租金或回收期。

MAP-A1

片区区位与创新锚点

百年京张不是孤立园区：它把高校—科研院所—轨道站点—三核产业空间串为可步行、可调用的创新带。



官方范围事实

约37 km²统筹区；遗址公园约9 km；周边1—2 km城市界面。

创新密度优势

官方公开：AI企业超2000家；原点社区形成高校、科研、企业与人才密集网络。

公共空间底座

京张高铁入地释放地面空间，遗址公园承担南北绿轴与东西缝合。

本方案动作

Z验证、O孵化、D转化；西翼专业服务，东翼开放场景。

图例 ■ 高校 / 科研 ○ 轨道站点 ● 三核 — 京张公共轴

底图 © OpenStreetMap contributors, ODbL; 锚点据北京市 / 海淀区公开资料复核; 范围为 provisional constraint.

临时边界 | 概念规划 | 待专业核校

MAP-A2

项目体检：问题证据而非印象判断


官方文本、公开图像与临时几何分别定级；没有现场调查的数据保持“待验证”，不冒充现状结论。



E0 官方现状证据 | 轨道13号线与京张高铁多次变化竖向关系

规划解读明确指出：纵横交错、堵点断点、横向道路复杂交点、权属主体多，需要分段实施。

E0 公开实施图：横向慢行补链



E0 公开产业图：原点社区密集锚点



证据：北京市规划自然资源委2021京张规划解读；北京市 / 海淀区公开资料；geometry/*.geojson；OSM定位底图。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核校

P1

纵横交通与竖向关系复杂

E0

证据 | 官方明确：13号线并行、横向道路交点、堵点断点

动作 | 先做节点剖面与交叉口清单；无测绘不定尺寸

P2

权属与实施主体多

E0

证据 | 官方明确：铁路、高校科研、街镇等多主体

动作 | 按15个合同绑定协调 / 实施 / 运营 / 验收主体

P3

功能差异不能一招通吃

E0

证据 | 官方明确：9 km沿线功能与需求不同

动作 | 三区差异化：验证 / 孵化 / 转化，分段分期

P4

三核之间缺连续服务链

E1

证据 | 临时几何显示三核相距分散；公开资料分别强调不同功能

动作 | 以共享目录、首单回扣和跨节点接驳形成证据链

P5

原点人才密集但公共承载需扩容

E0

证据 | 公开：1000+科学家、1.3万+开发者、10万+青年学子、400+企业

动作 | 把街区当孵化器：低成本空间、夜间社群、家庭支持

P6

界面品质、无障碍、真实需求

E3

证据 | 缺现场照片、客流、障碍点与访谈，不足以判定

动作 | 列为现场任务：24时段观察、无障碍巡检、20类访谈


证据等级：E0 官方 / 一手公开；E1 几何与公开资料推导；E3 待现场验证。E3不得直接触发建设投资。

MAP-A4

轨道竖向关系与节点工程调查清单

公开剖面只能证明线路关系；每处横向缝合都必须补齐测绘、净空、排水、疏散和权属后，才可进入设计深化。

E0 官方公开纵向关系 | 西直门—清河：13号线地面 / 高架变化，京张高铁入地



01 测绘与控制点

轨道、道路、场地、建筑、河道控制点；统一坐标与高程基准

02 净空与结构

桥下 / 站厅 / 穿越净空、柱网、基础、荷载与振动；专业签发

03 步行骑行与无障碍

横断面、坡度、转弯、盲道、过街等待、分时冲突与绕行距离

04 市政与雨洪

排水、积水、管线、检修、海绵设施及小月河接口

05 消防与应急

疏散宽度、消防车道、急停、接管、救援到达与责任主体

06 权属与运维

产权、管理界、开放时段、保洁、照明、维修与事件闭环

工程门：上述六类成果未形成具名、可追溯的调查与签发记录时，图中任何横向联系只保持概念箭头，不确定宽度、标高和投资。

上图据北京市规划自然资源委2021京张规划解读；下部为本方案专业调查任务，不代表既有工程尺寸。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

维度	公开 / 待查基线	当前诊断	项目触发	停止门
HC-01 结构与设施安全	建筑测绘、结构鉴定、设备荷载、围护与管线台账	现有图层只能识别存量对象，不能证明承载验证设备或开放使用的安全条件。	触发Z1、Z2及三区建筑更新前置包WP0	无专业签发不得进入永久工程或设备进场
HC-02 消防与运行安全	防火分区、疏散、消防水源、电气、危化与活动容量核验	实验、夜校、公众开放与机器人测试叠加，运行时段和人机分流尚无正式依据。	触发Z3、Z5、O3及场景安全协议	疏散、保险、急停或责任主体缺一项即不开场
HC-03 遗产与场所价值	遗存普查、年代与价值评估、视廊、构件及档案清权	京张遗产轴具备强叙事潜力，但构件、年代、展示权与保护等级仍待逐项核验。	触发遗产轴、三地标、导视与年度策展	先调查、再设计；未清权内容不得上墙或数字发布
HC-04 权属与治理条件	房地权属、租赁、经营许可、管理边界、利益相关者与诉求台账	临时边界不能替代产权和管理边界，跨节点公共开放、维护和收益责任尚未约定。	触发全部15项目的主体确认和一图两表六清单	无具名统筹、实施、运营、验收主体不得入实施库
HC-05 产业与空间适配	企业生命周期、空间需求、设备条件、服务缺口、可负担性与竞品调研	海淀创新源头强，验证—孵化—首单的街区接口弱；普通办公供给不能替代产业服务。	触发Z1—Z4、O1—O3、D1—D5	没有问题所有者、真实用户和运营任务书，不做建设性投入
HC-06 交通可达与连续性	轨道出入口、步骑流线、过街、无障碍、装卸、应急与分时冲突调查	南北遗产轴具备连续潜力，东西联系、轨道门户、无障碍和测试流线仍需现场验证。	触发Z3、SCN-08、小月河翼与公共底座WP1	匿名通行、无障碍和应急路线不得被测试或活动占用
HC-07 公共空间、生态与包容	绿地水系、热舒适、雨洪、照明、停留、全龄使用、开放时间和维护调查	公共空间可成为创新基础设施，但舒适性、全龄服务、维护经费和技术退出权缺少基线。	触发Z5、O4、O5、SCN-07—09和组件库	公共服务不可与数据授权绑定，维护无来源不得扩张设施

S | 强创新源头

证据 | 高校、科研院所、2000+AI企业与原点社区密集人才。

动作 | 不是再造一个园区，而是打通共享设施、项目诊所与首单入口。

S | 线性公共底座

证据 | 京张高铁入地释放地面空间，遗址公园有9 km连续潜力。

动作 | 把步行、生态、遗产展示和开放场景叠成公共创新轴。

W | 竖向与横向复杂

证据 | 13号线并行、横向道路交点、堵点断点。

动作 | 每个横向节点先做测绘、剖面和安全清单，不用概念线替代工程条件。

W | 多主体多权属

证据 | 铁路、高校、街镇、园区与社区诉求并存。

动作 | 15个项目都绑定协调、实施、运营、验收四类责任。

O | 三区融合

证据 | 十五五明确校区—园区—街区融合与低成本开放创新空间。

动作 | 原点承接低成本孵化，众智园承接验证，大钟寺承接转化。

T | 热闹替代产业

证据 | 活动、路演、咖啡空间容易只产生客流。

动作 | 所有活动必须回到项目单、实验单、首单回执或居民服务回执。

DIA-01 京张生长网：原创生产机制与区域接口

锚点不是终点：资源经街区接口转为项目、企业与公共价值

临时约束范围 概念设计

01 | 资源锚点



02 | 街区作为孵化器：一轴三核两翼



03 | 七级证据化生长链



04 | 区域接口均为待核检建议



三条可追踪总线

资源：目录与预约

证据：版本 / 验收 / 审计

公共价值：接近 / 包容 / 溢出

原创边界：三核分工 + 七级证据链 + 公共价值回流为本方案组合；案例只提供机制参照。
实践 = 包内机制；虚线 = 区域合作建议。任何合作名称均须书面确认。

京张生长网 | 从圈到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名：原创生态生产网

图号：DIA-01 · 2026-08-10 · ZH


比例：NTS

数据：dinglc2001 · 使用Agent完成

MAP-A3

总体规划：一轴三核两翼与十五项项目落位

一条公共遗产轴承担连续步行、生态与文化；三核构成“可信验证—社群孵化—首单转化”；两翼补齐专业服务与实景测试。

**Z 众智园 | 可信验证**

Z1共享验证实验室；Z2国产算力适配；Z3机器人限域测试；Z4标准共创；Z5科普

O AI原点 | 社群孵化

O1开源客厅；O2创始人驻留；O3极客咖啡夜校；O4人才家庭支持；O5原点共

D 大钟寺 | 首单转化

D1场景首单；D2企业服务大厅；D3合规诊所；D4资本路演；D5全球开发者交接

六处东西缝合

横向通道优先接轨道站、高校、园区、社区与河岸；具体宽度与竖向待测绘。

三层边界

37 km²统筹事实—临时总体设计区—三区重点区；几何只作工作底图。

规划结构由公开“三区两翼”任务与本方案临时GeoJSON共同派生；不是控规、施工图或产权边界。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

CORE-02 产业空间、七级生长链与复合使用


不是功能涂色：每个空间产品同时绑定服务、证据、责任与退出条件

■ 数据派生

■ 概念建议

■ 待专业核验

A | 总体用地与分时复合结构



B | 资源如何长成企业



C | 四维联动 × 五个空间载体 × 三时段运营




用地类别为概念表达，不替代控规；所有空间产品须通过权利、结构、消防、无障碍和运营基线核验。

CORE-02 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

MAP-05 交通与慢行系统

轨道门户·道路层级·步行骑行·15分钟联系（概念）

临时约束范围 概念设计 数据再生



图例 LEGEND

- 京张遗产慢行主轴（步行优先）
- 科技服务翼（骑行）
- 场景赋能翼（慢行）
- 轨道门户接驳（概念）
- 轨道门户节点（概念）
- 15分钟步行联系圈（概念，r=1km）

设计原则 PRINCIPLES

- 匿名通行优先，全龄无障碍连续
- 服务后勤与慢行分流（待核验）
- 轨道门户=首单转化入口
- 不虚构道路红线与交通组织结论

重点区索引 KEY AREAS

- K1 众智园·验证核
- K2 AI原点社区·孵化核
- K3 大钟寺·转化核

系统分层（与主图同一地理框架）



临时约束范围，非法定边界；不作为审批、面积或权属依据
数据来源：正式包 geometry/geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 坐标系)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区


图名 交通与慢行系统
图号 MAP-05 - 2026-08-10 - ZH
比例 主图约1:25000
数据 数据再生+概念设计
dingjie2001+使用Agent阅读

CORE-04 慢行蓝绿、十二场景与七类人群旅程

每个场景绑定空间、运营者、数据等级、人工放行、失败退出和公共价值

数据派生 概念建议 待专业核验

A | 遗产轴、蓝绿公共空间与十二场景节点



- 3产业测试
- 3社群孵化
- 3人本服务
- 3转化治理

B | 四类场景及风险门

产业测试 SCN-01—03

D2 / D3 | 安全签发 + 急停

社群孵化 SCN-04—06

D0 / D1 | 许可复核 + 人工诊断

人本服务 SCN-07—09

最小采集 | 可独立退出

转化治理 SCN-10—12

只读默认 | 合规复核 + 申诉

事件触发：越权 / 漂移 / 接管失败 / 投诉集中 → 降级、暂停或退出

C | 七类人群：进入—共创—验证—转化—反馈

	发现	进入	共创	测试	首单	成长	反馈
科研人员	●	●	●	●			
独立开发者	●	●	●	●	●		
创业团队	●	●	●	●	●	●	
成长企业		●	●	●	●	●	●
服务 / 投资			●	●	●	●	●
居民家庭				●	●	●	●
运营治理					●	●	●

共通断点：看不懂入口 / 夜间不安全 / 家庭照护冲突 / 测试失败后无退出通道

D | 公共价值放行门

无障碍

开放前专业核验

共治

≥2席居民代表建议

可负担

≥20%免费 / 低成本时段建议

申诉

2日确认 / 10日闭环建议

退出

弱势群体可独立退出

场景均为限域测试或运营建议，不代表技术成熟、获批部署或个人数据可被采集；高风险动作由具名人员放行。


CORE-04 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

MAP-07 更新策略：四层判读

已知现状 / 建议保留 / 概念更新与新增 / 待核验

临时约束范围 待专业核验 概念设计

L1 已知现状（示意）



L2 建议保留



L3 概念更新与新增建议



L4 待核验事项（不作拆改结论）



- L1 现状仅示意：建筑基底与绿地来自正式包概念图层，未测绘。
- L2 建议保留：三核范围与蓝绿骨架作为更新基底。
- L3 概念更新与新增：场景植入、公共界面与慢行联系。
- L4 待核验：产权、结构、消防与拆改一律不作结论。

原则 PRINCIPLE

可逆改造优先；无可靠现状与专业结论时不设“拆除”图层。

重点区索引 KEY AREAS

K1 众智园·验证核

K2 AI原点社区·孵化核

K3 大钟寺·转化核


临时约束范围，非法定边界；不作为审批、面积或权属依据
数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 道路)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 更新策略四层判读
图号 MAP-07 - 2026-08-10 - ZH
比例 小倍数 NTS
数据 概念设计 / 待核验
dinglc2001 • 使用Agent完成

MAP-08 分期实施与项目落位

0—1年规则与试点 · 1—3年可逆改造 · 3—5年复制与长期资产

临时约束范围 概念设计 数据派生



0—1年
规则与试点：空间/设备目录、问题清单、诊所、三项有界测试

1—3年
可逆改造与服务街：依据试点证据推进

3—5年
复制、全球活动与长期资产：每段设继续/调整/退出门槛

注：正式包仅含一期范围数据；二、三期按三核粒度概念表达，不虚构新增几何。

重点区索引 KEY AREAS


- K1 众智园·验证核
- K2 AI原点社区·孵化核
- K3 大钟寺·转化核

十五项实施项目依赖关系（分组表达）



临时约束范围，非法定边界；不作为审批、面积或权属依据
数据来源：正式包 geometry/geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 坐标)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 分期实施与项目落位
图号 MAP-08 - 2026-08-10 - ZH
比例 主图约1:25000
数据 数据派生 + 概念设计
dingjie2001 + 使用Agent阅读



AI生成概念视景；图中建筑、水系、轨道与界面不作为现状、规划、工程或投资证据。

把高门槛验证能力做成可预约、可签发、可停场的公共技术底座。



服务对象：科研团队、开发者、成长企业

空间产品：实验室、适配工坊、限域环、标准室、观察廊


运营门槛：结构 / 消防 / 荷载签发；保险与急停；专业测试运营方

AI生成概念视景，不证明建筑现状、边界、工程量或审批条件。

K1-PLN 众智园·共享验证城市 | 概念总平面

概念落位 · NTS · 待专业核校

待专业核校 临时约束范围 示意比例 概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核校

数据来源：正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复测) 服务后勘旧外图组织 (概念，待核校)



空间产品逻辑
公共科普 → 预约共创 → 专业受控

功能落位 (对应实施项目)

- Z5 公共科普界面
 - Z4 标准共创室
 - Z2 国产算力适配工坊
 - Z1 共享验证实验室
 - Z3 机器人限域测试环
- 图例 LEGEND
- 临时约束范围/重点区 (provisional_rough)
 - 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 京张遗产慢行主轴
 - 剖切线 A—A' / B—B'
 - 场景节点 (概念点位，按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

- 科普界面沿街展开
- 实验室分设授权进入
- 测试环限时限速限域
- 设备后勤外置

待专业核校

A—A' 设备荷载/消防分隔/测试安全边界待专业核校

B—B' 货运流线与慢行冲突/噪声影响待专业核校

通用：无测绘/产权/专项资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。


京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 概念总平面
图号 K1-PLN · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dingjie2001 · 使用Agent完成

K1-FLO 众智园·共享验证城市 | 首层界面与流线安全

人流·服务流·测试流·安全边界 (概念)

待专业核校 示意比例 概念设计



概念示意尺寸，待专业核校
数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)



图例 LEGEND

- 人流 (概念)
- 服务 / 后勤流 (概念)
- 测试流 (机器人环·限域)
- 受控区安全边界
- 主要出入口 (概念)
- 京张遗产慢行主轴

首层公共界面原则

- 首层：科普界面 + 共创室向公众与预约开放
- 受控：实验室/测试环分级授权，留痕进入
- 后勤与测试流物理分离

安全：限时限速限域、远程接管、人工放行、事故复盘 (场显卡口径)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 首层界面与流线
图号 K1-FLO - 2026-06-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dinglic2001 • 使用Agent完成

K1-SEC

众智园·共享验证城市 | 剖面组

概念剖面：NTS - 待专业核验

待专业核验

示意比例

概念设计

图例 LEGEND

- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 公共开放
- 预约共享
- 专业受控
- 服务后勤
- 剖切轮廓 (L1)
- 投影 / 立面轮廓 (L3)
- 轴网 (L5)
- 比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

公共科普 → 预约共创 → 专业受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K1-PLN)

待专业核验

A—A' 设备荷载、消防分隔、测试安全边界待专业核验


B—B' 货运流线与慢行冲突、噪声影响待专业核验

通用：结构、消防、机电、市政、造价、现状测绘均待专业核验；
概念示意尺寸，待测绘与专业核验


京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 剖面组
图号 K1-SEC - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核验
dingle2001 • 使用Agent完成

A—A' | 主剖面：科普界面—共创—实验室—测试庭院



B—B' | 补充剖面：算力工坊—设备后勤—货运界面



概念示意尺寸，待测绘与专业核验
数据来源：正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

用开放客厅、驻留、夜校与家庭服务降低人才从研究到创业的日常摩擦。

VP-03 AI原点社区夜间共创客厅



服务对象：独立开发者、初创团队、人才家庭、居民

空间产品：开源客厅、驻留、夜校、家庭支持、代际实验室

运营门槛：用途与消防；公开筛选；公益时段；随时退出与线下等价

AI生成概念视景，不证明建筑现状、边界、工程量或审批条件。

K2-PLN AI原点社区·人才共创社区 | 概念总平面


概念落位：NTS - 待专业核校

待专业核校

临时约束范围

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核校

服务后勘旧外围组织（概念，待核校）

数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)



空间产品逻辑

街道公共 — 半公共庭院 — 驻留私密

功能落位（对应实施项目）

- O1 原点开源客厅
- O3 极客咖啡与夜校
- O4 人才家庭支持站
- O5 代际AI生活实验室
- O2 创始人驻留单元

图例 LEGEND

- 临时约束范围/重点区 (provisional_rough)
- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 京张遗产慢行主轴
- 剖切线 A—A' / B—B'
- 场景节点（概念点位，按类型着色见MAP-06）

主要设计动作

- 首层全部向公众开放
- 半公共庭院分时使用
- 驻留单元短租试点
- 家庭支持嵌入日常

待专业核校

A—A' 居住/办公/公共混用的消防-声环境-无障碍待专业核校

B—B' 屋顶荷载-荷载-夜间噪声与居民协商机制待专业核校

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 概念总平面
图号 K2-PLN - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dinglic2001 • 使用Agent完成


K2-FLO AI原点社区·人才共创社区 | 首层界面与流线安全

人流·服务流·夜间分时流·安全边界 (概念)

待专业标验

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业标验
数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)



图例 LEGEND

- 人流 (概念)
- 服务 / 后勤流 (概念)
- 夜间分时流 (夜校 / 共创)
- 受控区安全边界
- 主要出入口 (概念)
- 京张遗产慢行主轴

首层公共界面原则

- 首层：开源客厅/极客咖啡全时开放
- 半公共庭院分时共享
- 驻留层独立门禁

安全：限时限速限域、远程接管、人工放行、事故复盘 (场量卡口径)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 首层界面与流线

图号 K2-FLO - 2026-06-10 - ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待标验

dinglic2001 · 使用Agent完成

K2-SEC AI原点社区·人才共创社区 | 剖面组

概念剖面 · NTS · 待专业核校

待专业核校 示意比例 概念设计

图例 LEGEND

- 现状 (示意)
- 建议更新
- 概念新增
- 公共开放
- 预约共享
- 专业受控
- 服务后勤
- 剖切轮廓 (L1)
- 投影 / 立面轮廓 (L3)
- 轴网 (L5)
- 比例参照: 人物=1.7 m

空间开放梯度

街道公共 → 半公共庭院 → 驻留私密

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K2-PLN)



待专业核校

A—A' 居住/办公/公共混用的消防·声环境·无障碍待专业核校

B—B' 屋顶荷载·疏散·夜间噪声与居民协商机制待专业核校

通用: 结构·消防·机电·市政·造价·现状测绘均待专业核校;

概念示意尺寸, 待测绘与专业核校



概念示意尺寸, 待测绘与专业核校
数据来源: 正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 从圈到城再到网的AI人才与企业共生社区	
图名	AI原点社区·人才共创社区 剖面组
图号	K2-SEC · 2026-08-10 · ZH
比例	NTS 示意比例
阶段	概念设计 / 待核校
制图	dingjie2001 · 使用Agent完成

VP-04 大钟寺企业首单与服务街界面



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

把需求发布、验证、合规签发、采购评估和资本连接放在同一条企业服务街。

服务对象：创业与成长企业、需求单位、专业服务、资本

空间产品：首单中心、服务大厅、合规诊所、路演阶梯、交换站


运营门槛：透明收费；具名签发；利益冲突披露；不作融资承诺

AI生成概念视景，不证明建筑现状、边界、工程量或审批条件。

K3-PLN 大钟寺·首单转化城市 | 概念总平面

概念落位 · NTS · 待专业核校

待专业核校 临时约束范围 示意比例 概念设计



服务后勘沿外围组织 (概念, 待核校)



- 空间产品逻辑
- 门户公共 — 服务共享 — 办公受控
- 功能落位 (对应实施项目)
- D1 场景首单撮合中心
 - D2 企业服务大厅
 - D3 合规前置诊所
 - D4 资本路演阶梯
 - D5 全球开发者交换站
- 图例 LEGEND
- 临时约束范围/重点区 (provisional_rough)
 - 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 京张遗产慢行主轴
 - 剖切线 A—A' / B—B'
 - 场景节点 (概念点位, 按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

1. 门户广场到达序列
2. 骑楼雨棚开放首层
3. 首单展示临街
4. 夜间界面分时段管理

待专业核校

A—A' 骑楼结构-大跨雨棚-人流集散与消防待专业核校

B—B' 夜间经营噪声-外摆边界-跨境数据展示合规待专业核校

通用: 无测绘/产权/专项资料; 功能块仅为概念落位, 不代表现状或工程结论。

概念示意尺寸, 待测绘与专业核校
数据来源: 正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 大钟寺·首单转化城市 概念总平面
图号 K3-PLN · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dinglic2001 · 使用Agent完成


K3-FLO 大钟寺·首单转化城市 | 首层界面与流线安全

人流·服务流·首单—资本流·安全边界 (概念)

待专业核校

示意比例

概念设计



图例 LEGEND

- 人流 (概念)
- 服务 / 后勤流 (概念)
- 首单—资本流 (展示→路演)
- 受控区安全边界
- 主要出入口 (概念)
- 京张遗产慢行主轴

首层公共界面原则

- 首层：首单展示 + 服务大厅全开放
- 办公/路演预约管理
- 夜间界面分时分管理

安全：限时限速限域、远程接管、人工放行、事故复盘 (场景卡口径)



概念示意尺寸，待测绘与专业核校
数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 大钟寺·首单转化城市 首层界面与流线
图号 K3-FLO - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dingjie2001 • 使用Agent完成

K3-SEC 大钟寺·首单转化城市 | 剖面组

概念剖面：NTS - 待专业核校

待专业核校 示意比例 概念设计



概念示意尺寸，待核校与专业核校
数据来源：正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

图例 LEGEND

- 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 公共开放
 - 预约共享
 - 专业受控
 - 服务后勤
 - 剖切轮廓 (L1)
 - 投影 / 立面轮廓 (L3)
 - 轴网 (L5)
- 比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K3-PLN)

待专业核校

A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核校

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核校

通用：结构消防·机电市政·造价·现状测绘均待专业核校；
概念示意尺寸，待核校与专业核校

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 大钟寺·首单转化城市 剖面组
图号 K3-SEC - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
规范 概念设计 / 待核校
dinglic2001 • 使用Agent完成

ID / 项目	问题—动作	运营与资金属性	时序 / 停止门
Z1 共享验证实验室	中小团队缺乏可信测试设施；先核验大跨空间，再以预约、分级权限和专业签发组织共享设备	专业测试运营方；按设备时长与任务服务核算；准公益：公共引导 + 设备服务；金额待测算	0—1年协议与小规模试点；结构 / 消防 / 荷载未签发即不进场
Z2 国产算力适配工坊	团队迁移国产算力试错成本高；用授权数据和隔离环境完成适配、迁移与复盘	算力服务商 + 开源社区；任务费与设备服务；准公益：服务商投入 + 政策工具 + 任务费	0—1年首批任务；来源、授权或隔离条件不明即暂停
Z3 机器人限域测试环	机器人缺少贴近城市的低风险测试环境；物理围挡、分时、限速、急停、远程接管和现场安全员	场地运营方 + 安全责任主体；按测试时窗计费；准公益：场地投入 + 测试服务费	0—1年封闭测试；侵入公共线或接管失效立即停场
Z4 标准共创室	测试结果难沉淀为跨企业共识；以问题单—证据包—工作坊—公开摘要组织标准共创	行业协会 + 专业机构；会费与任务采购；公益：公共支持 + 协会资源	0—1年季度工作坊；无问题所有者或IP边界不明不开题
Z5 公共科普界面	高安全验证与公众理解之间缺少接口；设置观察廊、周末开放日和非敏感成果解释	园区运营方 + 科普机构；公共服务采购；公益：公共投入 + 科普资源	0—1年周末试办；隔离、讲解责任或清权未完成不开放
O1 原点开源客厅	开发者有活动但缺稳定项目协作；以每周诊所、维护者驻场和贡献记录组织协作	社区运营方 + 开源维护者；会员与公共补贴；准公益：公共补贴 + 赞助 + 服务	0—1年先运行后改造；许可争议或只有客流没有项目即调整
O2 创始人驻留单元	早期团队缺低成本短周期工作生活支撑；小批短驻、明确用途、导师回避和阶段评审	专业孵化运营方；短租与孵化服务；经营：运营收入 + 孵化基金	1—3年小批滚动；用途、消防或公平筛选不清即不入住
O3 极客咖啡与夜校	科研人才与社区缺低门槛夜间交流；分时空间、课程共创、噪声边界和非消费座位	社区商业 + 课程策展；餐饮与课程收入分账；经营：运营收入 + 课程服务	0—1年闪电演讲试点；扰民或消费挤占公益时段即减时调整
O4 人才家庭支持站	人才家庭托育、养老与应急转介成本高；建立人工窗口、授权转介和回执撤销机制	社区服务机构；公共服务采购；公益：公共投入 + 社区服务资金	0—1年需求登记，1—3年常态化；无人工确认或隐私串联立即停接口
O5 代际AI生活实验室	技术研发缺真实生活反馈，居民又易被当测试对象；小范围共创、随时退出、线下等价服务和伦理复核	社区 + 技术团队；研究服务与公共支持；准公益：公共补贴 + 技术团队投入	1—3年限域共创；撤回未执行或基本服务绑定参与即停止
D1 场景首单中心	早期项目难获得第一位真实客户；用问题目录、验证单、双签和采购评估形成证据链	产业运营平台；服务费与采购支持；准公益：运营收入 + 服务费	0—1年问题目录，1—3年常态化；虚假需求或利益冲突未披露立即下架
D2 企业服务大厅	初创企业寻找登记、财税、知识产权等服务成本高；建立统一目录、具名专业人员、预约与评价机制	专业服务联合体；透明服务收费；经营：服务收费 + 空间运营	1—3年分批引入；资质、价格或责任主体不透明不入驻
D3 合规前置诊所	AI企业在开业和场景上线前合规判断不足；AI仅辅助归纳，由具资质人员复核签发并记录边界	登记、法律、知识产权等专业人员；按件服务；经营：专业服务收费	0—1年清单试用；无人签发、超资质或依据失效即拒绝出具
D4 资本路演阶梯	项目展示多、里程碑和风险证据少；只接受通过证据门的项目，采用里程碑、风险与资金用途模板	运营方 + 投资机构；活动服务费；经营：活动与专业服务	1—3年季度举行；证据缺失或误导性表述立即撤场
D5 全球开发者交换站	国际协作易停留在一次性会展；以双语问题单、开源许可、节点互认和90日跟进组织交换	社区运营方 + 经书面确认的伙伴；项目制；准公益：公共支持 + 合作投入	3—5年证据成熟后；无书面确认不得使用机构名标或跨境传输

Z1	共享验证实验室	证据问题 中小团队缺乏可信测试设施	建设 / 运营 先核验大跨空间，再以预约、分级权限和专业签发组织共享设备	产出与验收 设备目录、预约协议、实验单、事件日志；设备利用率、可复现实验占比、重大事件	停止门 结构 / 消防 / 荷载未签发即不进场
Z2	国产算力适配工坊	证据问题 团队迁移国产算力试错成本高	建设 / 运营 用授权数据和隔离环境完成适配、迁移与复盘	产出与验收 兼容性报告、迁移清单、问题知识库；报告复核率、迁移闭环数、泄露事件	停止门 来源、授权或隔离条件不明即暂停
Z3	机器人限域测试环	证据问题 机器人缺少贴近城市的低风险测试环境	建设 / 运营 物理围挡、分时、限速、急停、远程接管和现场安全员	产出与验收 测试时窗图、开场清单、事件与复盘记录；未接管越界、急停响应、事件闭环	停止门 侵入公共线或接管失效立即停场
Z4	标准共创室	证据问题 测试结果难沉淀为跨企业共识	建设 / 运营 以问题单—证据包—工作坊—公开摘要组织标准共创	产出与验收 议题库、会议纪要、证据摘要、建议稿；形成建议稿数、采纳反馈、权利争议	停止门 无问题所有者或IP边界不明不开题
Z5	公共科普界面	证据问题 高安全验证与公众理解之间缺少接口	建设 / 运营 设置观察廊、周末开放日和非敏感成果解释	产出与验收 开放规则、科普脚本、风险隔离与反馈；开放时长、无障碍覆盖、投诉闭环	停止门 隔离、讲解责任或清权未完成不开放

O1	原点开源客厅	证据问题 开发者有活动但缺稳定项目协作	建设 / 运营 以每周诊所、维护者驻场和贡献记录组织协作	产出与验收 许可清单、路线图、责任分工、复盘；持续团队数、合并贡献、 停止门 许可争议或只有客流没有项目即调整 争议闭环
O2	创始人驻留单元	证据问题 早期团队缺低成本短周期工作生活支撑	建设 / 运营 小批短驻、明确用途、导师回避和阶段评审	产出与验收 驻留协议、回避记录、里程碑和退出单；驻留完成率、团队稳定率、退出争议 停止门 用途、消防或公平筛选不清即不入住
O3	极客咖啡与夜校	证据问题 科研人才与社区缺低门槛夜间交流	建设 / 运营 分时空间、课程共创、噪声边界和非消费座位	产出与验收 课程表、空间转换清单、噪声与反馈记录；课程复办率、非消费时段、扰民投诉 停止门 扰民或消费挤占公益时段即减时调整
O4	人才家庭支持站	证据问题 人才家庭托育、养老与应急转介成本高	建设 / 运营 建立人工窗口、授权转介和回执撤销机制	产出与验收 服务目录、转介单、回执、投诉闭环；有效转介、响应时长、撤销与投诉 停止门 无人工确认或隐私串联立即停接口
O5	代际AI生活实验室	证据问题 技术研发缺真实生活反馈，居民又易被当测试对象	建设 / 运营 小范围共创、随时退出、线下等价服务和伦理复核	产出与验收 同意书、测试单、退出与删除记录、需求清单；可撤回率、需求采纳、负面事件 停止门 撤回未执行或基本服务绑定参与即停止

D1	场景首单中心	证据问题 早期项目难获得第一位真实客户	建设 / 运营 用问题目录、验证单、双签和采购评估形成证据链	产出与验收 问题单、验证报告、利益冲突声明、采购评估；完整证据链、 转采购评估率、虚假需求	停止门 虚假需求或利益冲突未披露立即下架
D2	企业服务大厅	证据问题 初创企业寻找登记、财税、知识产权等服务成本高	建设 / 运营 建立统一目录、具名专业人员、预约与评价机制	产出与验收 服务目录、资质价格、预约单、服务回执；服务闭环、重复咨 询下降、投诉处置	停止门 资质、价格或责任主体不透明不入驻
D3	合规前置诊所	证据问题 AI企业在开业和场景上线前合规判断不足	建设 / 运营 AI仅辅助归纳，由具资质人员复核签发并记录边界	产出与验收 开业清单、签发意见、转介单、版本记录；专业签发率、整改 闭环、超范围拒签	停止门 无人签发、超资质或依据失效即拒绝出具
D4	资本路演阶梯	证据问题 项目展示多、里程碑和风险证据少	建设 / 运营 只接受通过证据门的项目，采用里程碑、风险与资金用途模板	产出与验收 证据包、披露书、问答记录、后续动作；有效跟进、信息更正、 投诉事件	停止门 证据缺失或误导性表述立即撤场
D5	全球开发者交换站	证据问题 国际协作易停留在一次性会展	建设 / 运营 以双语问题单、开源许可、节点互认和90日跟进组织交换	产出与验收 清权内容、交换记录、后续协作与撤回机制；持续协作、双语 可达、权利异议	停止门 无书面确认不得使用机构名标或跨境传输


场景	任务链	无AI等价	人工放行	退出 / 接收
SCN-01 模型安全评测沙盒	登记—隔离测试—双人复核—签发—复盘	线下测试单与人工评审	高风险结果由安全负责人放行	越权、不可复现或隔离失效即封存；版本、权限、测试和复盘记录完整
SCN-02 国产算力适配工坊	预约—授权—适配—复核—迁移清单	人工兼容性测试与文档比对	企业确认后发布报告	泄露或迁移失败即撤回；兼容性报告可复核且来源有授权
SCN-03 机器人限域测试环	开场检查—限域运行—接管—事件复盘	实体围挡、人工安全员和手动测试	每日人工开场，异常远程接管	越界或接管失效立即急停；零未接管越界，事件全留痕
SCN-04 开源项目诊所	许可检查—问题诊断—路线图—责任认领	面对面代码评审与纸面清单	维护者确认许可与合并	许可或归属争议即暂停；每案形成许可、路线图和责任清单
SCN-05 创始人驻留计划	申请—回避核验—驻留—阶段评审—退出	公开工位申请与人工面谈	团队自愿披露，导师利益冲突回避	歧视或利益冲突未处置即终止；退出、删除与成果归属条款完整
SCN-06 AI人才夜校	共选题—讲师审核—开课—反馈—复办	现场报名、纸质材料和人工授课	讲师审核内容，运营方控制时段	不当内容或扰民则撤课调时；课程有大纲、反馈和噪声处置记录
SCN-07 代际AI生活实验室	需求共创—同意—小测—人工服务—退出删除	完全线下等价服务	本人或监护同意 + 伦理复核	不适或撤回即退出并删除；100%可撤回且基本服务不绑定参与
SCN-08 无障碍多模态导览	专业核线—发布—按需辅助—投诉闭环	实体导视、人工问询和纸质地图	无障碍专业人员校核后上线	误导或中断即切换线下；开放前专业核验，投诉可追踪
SCN-09 人才家庭支持站	需求登记—人工确认—授权转介—回执撤销	现场窗口与电话转介	人工窗口确认每次转介	错误转介或隐私串联即停接口；每次有授权、回执与撤销机制
SCN-10 场景首单撮合中心	问题发布—利益冲突声明—验证—双签—采购评估	公开问题会、人工评审和线下撮合	需求方与合规人员双签	虚假需求或利益冲突即下架；问题、验证、采购三段证据完整
SCN-11 企业合规服务诊所	问题归类—依据检索—人工复核—签发或转介	人工咨询和纸质清单	具资质人员签发正式意见	错误、超资质或依据失效拒绝签发；正式意见全部可追溯至签发人
SCN-12 城市智能体运营台	只读观察—建议—人工授权—执行—审计—申诉	人工台账、电话和现场服务	高风险动作逐项人工授权	越权、漂移或申诉积压降级只读；最小权限、全日志、抽检和接管可用



DIA-03 AI人才旅程：共性路径与关键差异

进入→连接→协作→验证→首单→成长→反哺

概念设计



关键断点（需设计干预）

- 断点1：进入后找不到协作入口 → 客厅/诊所前台化
- 断点2：验证缺设施与授权 → 共享实验室分级授权
- 断点3：项目到首单断裂 → 首单撮合与合规前置
- 断点4：成长缺空间与资本 → 服务圈 + 里程碑资本

旅程为运营设计工具，非个人轨迹平铺；遵循最小数据与可退出原则。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名

AI人才旅程

图号


DIA-03 · 2026-08-10 · ZH

比例

NTS

数据

概念设计
dinglc2001 · 使用Agent完成



AI生成概念视景；河道断面、设施和机器人测试边界须经专业设计、审批和现场验证。

OPS-A1

运营方案与项目合同：先把责任、服务和验收写进空间

运营不是活动日历，而是‘谁提供什么、谁付什么、什么算完成、何时停’的持续合同。



A | 年度服务目录与分账

服务产品	公共责任	经营收入	成本账户	最低证据 / 停止门
共享验证实验室	普惠时段 / 安全规则	设备时长 + 任务服务	设备 / 签发 / 保险	结构消防签发; 事故未闭环停运
开源客厅与夜校	非消费座位 / 社区时段	会员 + 课程 + 餐饮分账	策展 / 讲师 / 噪声	持续项目与复办; 扰民则减时
首单与企业服务	问题目录 / 透明收费	专业服务 + 活动服务	合规 / 撮合 / 场地	需求双签; 利益冲突未披露下架

B | 项目交付合同最小字段 (15项逐项适用)




运营现金流公式：空间收入 + 设备服务 + 专业服务 + 活动品牌 - 人员 - 能耗 - 维护 - 保险 - 公共服务保底。任何情景不得挤占安全人员、维护准备金和公益时段。

本图为非承诺性运营模型；主体名称、合同金额、租金、投资与政府采购均待正式授权与市场询价。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

包	采购范围	验收证据	停止门
WP0 基线与权利	测绘、结构消防、市政、产权、需求、遗产	正式边界 / 签发 / 台账 / 访谈纪要	E3未清不得进入工程
WP1 公共底座	横向缝合、无障碍、雨洪、照明、导视	节点剖面 / 材料样板 / 竣工测量	不得占应急与匿名通行
WP2 众智园验证	实验室、适配、限域测试与标准	设备目录 / 测试单 / 事件日志	结构消防保险缺一停车场
WP3 原点孵化	开源客厅、驻留、夜校、家庭支持	筛选规则 / 活动回执 / 退出记录	公益时段与公平筛选失效调整
WP4 大钟寺转化	首单、企业服务、合规、路演	问题单 / 签发 / 披露 / 采购评估	虚假需求或无资质立即下架
WP5 品牌文化	遗产轴、三地标、年度策展	清权 / 构件样板 / 维护手册	未清权内容不上墙
WP6 运营体检	NIS/EHS、投诉、审计、季度复评	匿名仪表盘 / 复评 / 退出决定	指标不自动决策，人工复核



分项	工程内容	单位	数量来源	计价规则
公共空间	铺装 / 绿化 / 无障碍 / 照明 / 雨洪	m² / m / 套	GeoJSON + 测绘图	数量×公开采购或三家询价
建筑更新	结构加固 / 围护 / 机电 / 消防 / 内装	m² / 项	测绘 + 鉴定 + 专业图	分专业量×市场询价
验证设备	算力 / 实验 / 机器人安全 / 网络隔离	台 / 小时	设备目录 + 负荷表	购置 / 租赁 / 时长三情景
运营启动	人员 / 策展 / 保险 / 合规 / 维护	人月 / 年	岗位表 + 服务目录	公共账户与经营账户分列
风险准备	不可预见 / 价格波动 / 撤除恢复	% / 项	风险登记 + 审批条件	正式估算阶段确定

本阶段不提供虚构的总投资、租金或回收期。正式估算须以法定边界、工程测量、专业设计、市场询价和批准的建设模式为前提。

DIA-07 实施合同包、阶段门与单位经济敏感性

不虚构总投资：先定义可采购工作包，再用真实试点校准参数

待专业核校

概念设计

A | 三阶段、七个可采购工作包



B | 五道继续—调整—退出



C | 单位运营账户：分线核算



D | 标准化敏感性示例（指数，不是价格）

	0.85 低单价	1.00 基准单价	1.15 高单价
0.70 低利用率	60	70	80
1.00 基准利用率	85	100	115
1.30 高利用率	110	130	150

校准协议

- 每月：使用率 / 计费时长 / 服务单
- 每季：成本覆盖 / 投诉 / 公共价值
- 一年：复购 / 存活 / 继续—调整—退出
- 禁止：用租金收益填补基础偿债

敏感性表以基准收入指数100演示参数关系，不代表租金、收费、投资、回收期或政府资金安排。
所有数值参数须由真实试点、采购规则和运营合同校准后才可用于决策。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 实施与单位经济
图号 DIA-07 · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS
数据 CONCEPT / PENDING
dinglc2001 • 使用Agent完成

DIA-05 城市智能体：最小权限、人工放行与公开审计

从数据进入到申诉关闭，每一步都有责任人、日志和停止条件


待专业核验

概念设计

A | 数据分级与允许用途

D0 • 公开 / 非个人 导览、活动、开放目录	D1 • 普通运营记录 预约、设备状态、匿名反馈	D2 • 个人 / 商业敏感 投诉、转会、企业测试	D3 • 受限测试数据 模型权重、安全样本、事故
------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

C | 最小权限执行栈



D | 一条可公开核验的审计记录

记录ID AUD-2026-001	场景 SCN-12	数据等级 D2
动作 只读 + 人工授权	结论 通过 / 降级 / 停止	申诉SLA 2日确认 / 10日闭环

本图定义最小治理协议，不证明系统已部署。日志样例为字段模板，不是现实运行记录。
高风险动作默认禁止；专业审批、公共服务决定与权利处分必须由具名人员完成。

B | 三项高风险场景最小协议


SCN-01 • 模型安全沙盘 双人复核 / 不可复现即封存
SCN-03 • 机器人领域环 物理边界 / 急停 / 撞管失败即停场
SCN-12 • 城市智能体台 默认只读 / 越权或误移即降级

E | 事件与申诉时间线



京张生长网 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区	
图名	城市智能体治理协议
图号	DIA-05 · 2026-08-10 · ZH
比例	NTS
数据	CONCEPT / PENDING
dinglc2001 · 使用Agent完成	

风险	失效方式	控制证据	停止门
边界 / 权属	临时几何被误用为法定依据	正式边界替换；权利台账；合同范围	未确认不进入工程
结构 / 消防	高荷载、夜间、公众与测试叠加	鉴定、消防复核、容量、保险、急停	缺一不开场
数据 / 伦理	生活服务与数据授权绑定	最小采集、线下等价、可撤回、人工复核	撤回失效立即停止
公共利益	商业挤占匿名通行与公益时段	物理分流、时段表、维护与投诉	应急 / 无障碍不得占用
产业真实性	热闹、路演、意向替代项目与首单	实验单、项目单、首单回执、采购评估	无证据不扩张
财务	收入不及预期挤压安全与维护	分账、压力测试、准备金、缩减方案	公共门槛优先



D90只形成建议，不构成立项、资金、审批或政府实施决定。现场基线没有完成前，NIS/EHS保持空值。

MET-01 首期实施仪表盘 · 合同 · 验收 · 退出

用90天可逆试点把概念规划变成可核实的实施决定

概念设计

数据衍生

11.41 km²

临时范围复算

3 / 15

核心区 / 项目合同

12 / 7

场服 / 人物

90

前期试点天数 (建议)

E0•E1•E3

证据分级

D0—30 | 证据基线

现场测绘、24时段观察、无障碍巡检；核清产权/净空/消防接口

牵头：统筹委员会 + 专业团队

交付：问题台账、坐标底图、风险红线

放行：E3转为可签发证据；否则不建设

D31—60 | 三核可逆试点

Z1验证预约、O1项目诊所、D1首单撮合各运行一个最小单元

牵头：三核运营单元 + 专业伙伴

交付：服务目录、排班、成本工时、用户回执

放行：真实需求 + 责任人 + 可追踪回执

D61—90 | 复评与合同化

比较无项目/有项目结果；公开聚合NIS/EHS，不对个人画像评分

牵头：人工复核门 + 公众代表

交付：验收记录、预算参数、下一阶段合同

决定：继续 / 调整 / 退出，均保留审计轨迹

代表性项目合同（十五项均使用同一字段）

Z1 共享验证实验室

设备时段 + 签发记录

成本：空间 / 设备 / 专业服务 / 公共责任分摊

O1 开源项目诊所

导航工时 + 项目路线图

成本：空间 / 设备 / 专业服务 / 公共责任分摊

D1 场景首单中心

需求单 + 评审 + 采购回执

成本：空间 / 设备 / 专业服务 / 公共责任分摊

公共与AI底线

匿名通行 - ≥2名居民代表 - ≥20%低成本开放时段 - 无障碍验收 - 不以服务换数据

AI只做建议与聚合：人工授权、可申诉、可关闭、全程留痕；无确权基线不生成区域评分。

临时约束范围、非法定边界；不作为审批、面积或权属依据

数据来源：正式包 geometry/* geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 首期实施与证据门
图号 MET-01 - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS
数据 dingle2001 • 数据衍生
dinglc2001 • 使用Agent生成

现场基线为空时不得生成漂亮评分；只定义口径、来源、责任人与复评频率。

来源	支持内容	使用边界
北京市规划自然资源委 京张规划解读 (2021)	9 km、13号线竖向关系、堵点断点、多主体、分段实施	E0官方现状与规划背景；公开图像按来源署名
海淀区 百年京张AI创新带征集 (2026)	37 km²、三区两翼、1—2 km城市界面、三层范围	任务定位；不替代正式任务书附件与法定边界
海淀区 超级AI试验场 (2026)	原点人才企业、OPC、算力适配、场景开放	产业与人才优势；不推定企业参与本方案
海淀十五五 重大建设场景	AI街区、三区融合、公共空间与低成本创业	政策方向；不构成资金与实施承诺
OpenStreetMap contributors ODbL	区位、道路、站点、地名背景	仅定位；不作控规、权属、测绘或工程依据
用户提供和平街公开PDF	区位—诊断—总平—节点—工程量的项目书结构	只借鉴信息深度；不复制其版式、图件或数据
AI生成概念视景	总览、众智园、原点、大钟寺、小月河	只表达设计意图；不证明现状、边界、工程或投资

LM-00 品牌识别、导视语法与三处公共知识地标

从Logo到年度活动：同一轨迹—节点语法，分级使用、可撤回展示

待专业核验

示意比例

概念设计

母品牌构成

京张生长网

铁路轨迹 → 节点网络

安全区≥1个节点热区 | 最小25 mm / 120 px | 可用单色版

色彩与图形令牌

遗产深蓝 科技蓝 铁路锈红 生长绿 证据金

线 = 关系 | 点 = 证据 | 虚线 = 建议 / 待核验

品牌层级与禁用

01 母品牌

02 三核子品牌

03 导视 / 单页

04 品牌活动

禁：与企业Logo并列暗示合作 / 未经授权展示姓名

三核空间子品牌与导视语法

Z | 众智验证

实验 / 设备 / 安全边界

Z1

O | 原点共创

开源 / 授权 / 家庭支持

O1

D | 大钟寺首单

服务 / 合规 / 需求 / 全球节点

D1

三处公共知识地标：记录证据，不制造广告

LM-1 开源里程碑

项目公开验证—许可复述—确列增长

使用门槛

授权、可验证、可撤回

年度维护 / 内容异议可下架

LM-2 原点共创厅 + 节点墙

最小采集 / 可关闭 / 按照复核节点状态

使用门槛

授权、可验证、可撤回

年度维护 / 内容异议可下架

LM-3 企业生长年轮

首单 / 融资 / 毕业事件匿名聚合展示

使用门槛

授权、可验证、可撤回

年度维护 / 内容异议可下架

年度活动子品牌

验证开核网

母品牌验证 + 年度编号 + 伙伴逐次授权

原点开发商网

母品牌验证 + 年度编号 + 伙伴逐次授权

首单发布季

母品牌验证 + 年度编号 + 伙伴逐次授权

区域开发商网

母品牌验证 + 年度编号 + 伙伴逐次授权

全部Logo、导视和地标为原创概念图形；商标检索、遗产标识审批、施工、结构和内容清权仍待专业核验。
地标展示仅记录证据、可验证、可撤回的贡献，不构成企业评级、投资建议或政府背书。

京张生长网 | 从圈到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名

品牌：导视与地标系统

图号

LM-00 - 2026-08-10 - ZH

比例

NTS

数据

dinglc2001 - 使用Agent完成

CONCEPT / PENDING

高校与龙头企业是锚点

街区是孵化器，社群是基础设施

从可信验证，到项目生成，再到首单与城市反馈