

京张生长网

从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

高校与龙头企业是锚点，街区是孵化器，社群是基础设施。




01	证据诊断 官方任务、区位、现状证据、体检矩阵与机会判断	03—08
02	总体规划 战略链、总体规划、用地、交通、蓝绿、分期、鸟瞰	09—16
03	三核详设 众智园 / AI原点 / 大钟寺：总平、流线、剖面与视景	17—28
04	项目合同 15项目落位、三区实施包、场景合同与人物旅程	29—36
05	运营实施 运营架构、服务目录、工作包、分期、工程量与风险	37—44
06	证据附录 指标、来源、版权、待核验任务与结论	45—48

官方任务	本方案回答	证据入口
总体概念	三区两翼 + 园—城—网	MAP-A1 / A3；总体鸟瞰
产业生态	可信验证—社群孵化—首单转化	15项项目 + 项目合同
人才社群	7类人物、12场景、夜间与家庭服务	旅程矩阵 + 场景合同
空间设计	遗产轴、六处横向缝合、三核详设	总平 / 流线 / 双剖面 / 轴测
运营实施	统筹—平台—三核—伙伴—公众	服务目录、分账、RACI、WPO—6
证据合规	E0 / E1 / E3；停止门；不虚构基线	体检矩阵、来源、假设、验证

MAP-A1

片区区位与创新锚点

百年京张不是孤立园区：它把高校—科研院所—轨道站点—三核产业空间串为可步行、可调用的创新带。



官方范围事实

约37 km²统筹区；遗址公园约9 km；周边1—2 km城市界面。

创新密度优势

官方公开：AI企业超2000家；原点社区形成高校、科研、企业与人才密集网络。

公共空间底座

京张高铁入地释放地面空间，遗址公园承担南北绿轴与东西缝合。

本方案动作

Z验证、O孵化、D转化；西翼专业服务，东翼开放场景。

图例 ■ 高校 / 科研 ○ 轨道站点 ● 三核 — 京张公共轴

底图 © OpenStreetMap contributors, ODbL; 锚点据北京市 / 海淀区公开资料复核; 范围为 provisional constraint.

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

MAP-A2

项目体检：问题证据而非印象判断


官方文本、公开图像与临时几何分别定级；没有现场调查的数据保持“待验证”，不冒充现状结论。



E0 官方现状证据 | 轨道13号线与京张高铁多次变化竖向关系

规划解读明确指出：纵横交错、堵点断点、横向道路复杂交点、权属主体多，需要分段实施。

E0 公开实施图：横向慢行补链



E0 公开产业图：原点社区密集锚点



证据：北京市规划自然资源委2021京张规划解读；北京市 / 海淀区公开资料；geometry/*geojson；OSM定位底图。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核校

P1

纵横交通与竖向关系复杂

E0

证据 | 官方明确：13号线并行、横向道路交点、堵点断点

动作 | 先做节点剖面与交叉口清单；无测绘不定尺寸

P2

权属与实施主体多

E0

证据 | 官方明确：铁路、高校科研、街镇等多主体

动作 | 按15个合同绑定协调 / 实施 / 运营 / 验收主体

P3

功能差异不能一招通吃

E0

证据 | 官方明确：9 km沿线功能与需求不同

动作 | 三区差异化：验证 / 孵化 / 转化，分段分期

P4

三核之间缺连续服务链

E1

证据 | 临时几何显示三核相距分散；公开资料分别强调不同功能

动作 | 以共享目录、首单回执和跨节点接驳形成证据链

P5

原点人才密集但公共承载需扩容

E0

证据 | 公开：1000+科学家、1.3万+开发者、10万+青年学子、400+企业

动作 | 把街区当孵化器：低成本空间、夜间社群、家庭支持

P6

界面品质、无障碍、真实需求

E3

证据 | 缺现场照片、客流、障碍点与访谈，不足以判定

动作 | 列为现场任务：24时段观察、无障碍巡检、20类访谈


证据等级：E0 官方 / 一手公开；E1 几何与公开资料推导；E3 待现场验证。E3不得直接触发建设投资。

MAP-A4

轨道竖向关系与节点工程调查清单

公开剖面只能证明线路关系；每处横向缝合都必须补齐测绘、净空、排水、疏散和权属后，才可进入设计深化。

E0 官方公开纵向关系 | 西直门—清河：13号线地面 / 高架变化，京张高铁入地



01 测绘与控制点 轨道、道路、场地、建筑、河道控制点；统一坐标与高程基准	02 净空与结构 桥下 / 站厅 / 穿越净空、柱网、基础、荷载与振动；专业签发	03 步行骑行与无障碍 横断面、坡度、转弯、盲道、过街等待、分时冲突与绕行距离
04 市政与雨洪 排水、积水、管线、检修、海绵设施及小月河接口	05 消防与应急 疏散宽度、消防车道、急停、接管、救援到达与责任主体	06 权属与运维 产权、管理界、开放时段、保洁、照明、维修与事件闭环

工程门：上述六类成果未形成具名、可追溯的调查与签发记录时，图中任何横向联系只保持概念箭头，不确定宽度、标高和投资。

上图据北京市规划自然资源委2021京张规划解读；下部为本方案专业调查任务，不代表既有工程尺寸。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

维度	公开 / 待查基线	当前诊断	项目触发	停止门
HC-01 结构与设施安全	建筑测绘、结构鉴定、设备荷载、围护与管线台账	现有图层只能识别存量对象，不能证明承载验证设备或开放使用的安全条件。	触发Z1、Z2及三区建筑更新前置包WP0	无专业签发不得进入永久工程或设备进场
HC-02 消防与运行安全	防火分区、疏散、消防水源、电气、危化与活动容量核验	实验、夜校、公众开放与机器人测试叠加，运行时段和人机分流尚无正式依据。	触发Z3、Z5、O3及场景安全协议	疏散、保险、急停或责任主体缺一项即不开场
HC-03 遗产与场所价值	遗存普查、年代与价值评估、视廊、构件及档案清权	京张遗产轴具备强叙事潜力，但构件、年代、展示权与保护等级仍待逐项核验。	触发遗产轴、三地标、导视与年度策展	先调查、再设计；未清权内容不得上墙或数字发布
HC-04 权属与治理条件	房地权属、租赁、经营许可、管理边界、利益相关者与诉求台账	临时边界不能替代产权和管理边界，跨节点公共开放、维护和收益责任尚未约定。	触发全部15项目的主体确认和一图两表六清单	无具名统筹、实施、运营、验收主体不得入实施库
HC-05 产业与空间适配	企业生命周期、空间需求、设备条件、服务缺口、可负担性与竞品调研	海淀创新源头强，验证—孵化—首单的街区接口弱；普通办公供给不能替代产业服务。	触发Z1—Z4、O1—O3、D1—D5	没有问题所有者、真实用户和运营任务书，不做建设性投入
HC-06 交通可达与连续性	轨道出入口、步骑流线、过街、无障碍、装卸、应急与分时冲突调查	南北遗产轴具备连续潜力，东西联系、轨道门户、无障碍和测试流线仍需现场验证。	触发Z3、SCN-08、小月河翼与公共底座WP1	匿名通行、无障碍和应急路线不得被测试或活动占用
HC-07 公共空间、生态与包容	绿地水系、热舒适、雨洪、照明、停留、全龄使用、开放时间和维护调查	公共空间可成为创新基础设施，但舒适性、全龄服务、维护经费和技术退出权缺少基线。	触发Z5、O4、O5、SCN-07—09和组件库	公共服务不可与数据授权绑定，维护无来源不得扩张设施

S | 强创新源头

证据 | 高校、科研院所、2000+AI企业与原点社区密集人才。

动作 | 不是再造一个园区，而是打通共享设施、项目诊所与首单入口。

S | 线性公共底座

证据 | 京张高铁入地释放地面空间，遗址公园有9 km连续潜力。

动作 | 把步行、生态、遗产展示和开放场景叠成公共创新轴。

W | 竖向与横向复杂

证据 | 13号线并行、横向道路交点、堵点断点。

动作 | 每个横向节点先做测绘、剖面和安全清单，不用概念线替代工程条件。

W | 多主体多权属

证据 | 铁路、高校、街镇、园区与社区诉求并存。

动作 | 15个项目都绑定协调、实施、运营、验收四类责任。

O | 三区融合

证据 | 十五五明确校区—园区—街区融合与低成本开放创新空间。

动作 | 原点承接低成本孵化，众智园承接验证，大钟寺承接转化。

T | 热闹替代产业

证据 | 活动、路演、咖啡空间容易只产生客流。

动作 | 所有活动必须回到项目单、实验单、首单回执或居民服务回执。

DIA-01 京张生长网：原创生产机制与区域接口

锚点不是终点：资源经街区接口转为项目、企业与公共价值

临时约束范围

概念设计

01 | 资源锚点



02 | 街区作为孵化器：一轴三核两翼



03 | 七级证据化生长链



04 | 区域接口均为待核检建议



三条可追踪总线

资源：目录与预约

证据：版本 / 验收 / 审计

公共价值：接近 / 包容 / 溢出

原创边界：三核分工 + 七级证据链 + 公共价值回流为本方案组合；案例只提供机制参照。
实践 = 包内机制；虚线 = 区域合作建议。任何合作名称均须书面确认。

京张生长网 | 从圈到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名：原创生态生产网

图号：DIA-01 · 2026-08-10 · ZH


比例：NTS

数据：dinglc2001 · 使用Agent完成

MAP-A3

总体规划：一轴三核两翼与十五项项目落位

一条公共遗产轴承担连续步行、生态与文化；三核构成“可信验证—社群孵化—首单转化”；两翼补齐专业服务与实景测试。



Z 众智园 | 可信验证

Z1共享验证实验室；Z2国产算力适配；Z3机器人限域测试；Z4标准共创；Z5科普

O AI原点 | 社群孵化

O1开源客厅；O2创始人驻留；O3极客咖啡夜校；O4人才家庭支持；O5原点共

D 大钟寺 | 首单转化

D1场景首单；D2企业服务大厅；D3合规诊所；D4资本路演；D5全球开发者交接

六处东西缝合

横向通道优先接轨道站、高校、园区、社区与河岸；具体宽度与竖向待测绘。

三层边界

37 km²统筹事实—临时总体设计区—三区重点区；几何只作工作底图。

规划结构由公开“三区两翼”任务与本方案临时GeoJSON共同派生；不是控规、施工图或产权边界。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

CORE-02 产业空间、七级生长链与复合使用


不是功能涂色：每个空间产品同时绑定服务、证据、责任与退出条件

■ 数据派生

■ 概念建议

■ 待专业核验

A | 总体用地与分时复合结构



AI研发 23.4%

公共设施 22.7%

产业服务 29.5%

社区服务 24.4%

B | 资源如何长成企业



C | 四维联动 × 五个空间载体 × 三时段运营




用地类别为概念表达，不替代控规；所有空间产品须通过权利、结构、消防、无障碍和运营基线核验。

CORE-02 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

MAP-05 交通与慢行系统

轨道门户·道路层级·步行骑行·15分钟联系（概念）

临时约束范围 概念设计 数据再生



图例 LEGEND

- 京张遗产慢行主轴（步行优先）
- 科技服务翼（骑行）
- 场景赋能翼（慢行）
- 轨道门户接驳（概念）
- 轨道门户节点（概念）
- 15分钟步行联系圈（概念，r=1km）

设计原则 PRINCIPLES

- 匿名通行优先，全龄无障碍连续
- 服务后勤与慢行分流（待核验）
- 轨道门户=首单转化入口
- 不虚构道路红线与交通组织结论

重点区索引 KEY AREAS

- K1 众智园·验证核
- K2 AI原点社区·孵化核
- K3 大钟寺·转化核

系统分层（与主图同一地理框架）



临时约束范围，非法定边界；不作为审批、面积或权属依据
数据来源：正式包 geometry/4 geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 坐标系)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区


图名 交通与慢行系统
图号 MAP-05 - 2026-08-10 - ZH
比例 主图约1:25000
数据 数据再生+概念设计
dingjie2001 + 使用Agent阅读

CORE-04 慢行蓝绿、十二场景与七类人群旅程

每个场景绑定空间、运营者、数据等级、人工放行、失败退出和公共价值

■ 数据派生 ■ 概念建议 ■ 待专业核验

A | 遗产轴、蓝绿公共空间与十二场景节点



- 3产业测试
- 3社群孵化
- 3人本服务
- 3转化治理

B | 四类场景及风险门

产业测试 SCN-01—03
D2 / D3 | 安全签发 + 急停

社群孵化 SCN-04—06
D0 / D1 | 许可复核 + 人工诊断

人本服务 SCN-07—09
最小采集 | 可独立退出

转化治理 SCN-10—12
只读默认 | 合规复核 + 申诉

事件触发：越权 / 漂移 / 接管失败 / 投诉集中 → 降级、暂停或退出

C | 七类人群：进入—共创—验证—转化—反馈

	发现	进入	共创	测试	首单	成长	反馈
科研人员	●	●	●	●			
独立开发者	●	●	●	●	●		
创业团队	●	●	●	●	●	●	
成长企业		●	●	●	●	●	●
服务 / 投资			●	●	●	●	●
居民家庭				●	●	●	●
运营治理					●	●	●

共通断点：看不懂入口 / 夜间不安全 / 家庭照护冲突 / 测试失败后无退出通道

D | 公共价值放行门

无障碍 开放前专业核验

共治 ≥2席居民代表建议

可负担 ≥20%免费 / 低成本时段建议

申诉 2日确认 / 10日闭环建议

退出 弱势群体可独立退出

场景均为限域测试或运营建议，不代表技术成熟、获批部署或个人数据可被采集；高风险动作由具名人员放行。


CORE-04 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

MAP-07 更新策略：四层判读

已知现状 / 建议保留 / 概念更新与新增 / 待核验

临时约束范围 待专业核验 概念设计

L1 已知现状（示意）



L2 建议保留



L3 概念更新与新增建议



L4 待核验事项（不作拆改结论）



L1 现状仅示意：建筑基底与绿地来自正式包概念图层，未测绘。

L2 建议保留：三核范围与蓝绿骨架作为更新基底。

L3 概念更新与新增：场景植入、公共界面与慢行联系。

L4 待核验：产权、结构、消防与拆改一律不作结论。

原则 PRINCIPLE

可逆改造优先；无可靠现状与专业结论时不设“拆除”图层。

重点区索引 KEY AREAS

K1 众智园·验证核

K2 AI原点社区·孵化核

K3 大钟寺·转化核


临时约束范围，非法定边界；不作为审批、面积或权属依据
数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 道路)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 更新策略四层判读
图号 MAP-07 - 2026-08-10 - ZH
比例 小倍数 NTS
数据 概念设计 / 待核验
dinglc2001 • 使用Agent完成

MAP-08 分期实施与项目落位

0—1年规则与试点 · 1—3年可逆改造 · 3—5年复制与长期资产

临时约束范围 概念设计 数据派生



0—1年
规则与试点：空间/设备目录、问题清单、诊所、三项有界测试

1—3年
可逆改造与服务街：依据试点证据推进

3—5年
复制、全球活动与长期资产：每段设继续/调整/退出门槛

注：正式包仅含一期范围数据；二、三期按三核粒度概念表达，不虚构新增几何。

重点区索引 KEY AREAS


- K1 众智园·验证核
- K2 AI原点社区·孵化核
- K3 大钟寺·转化核

十五项实施项目依赖关系（分组表达）



临时约束范围，非法定边界；不作为审批、面积或权属依据
数据来源：正式包 geometry/geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 坐标)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 分期实施与项目落位
图号 MAP-08 - 2026-08-10 - ZH
比例 主图约1:25000
数据 数据派生 + 概念设计
dingjie2001 + 使用Agent阅读



AI生成概念视景；图中建筑、水系、轨道与界面不作为现状、规划、工程或投资证据。

把高门槛验证能力做成可预约、可签发、可停场的公共技术底座。



服务对象：科研团队、开发者、成长企业

空间产品：实验室、适配工坊、限域环、标准室、观察廊


运营门槛：结构 / 消防 / 荷载签发；保险与急停；专业测试运营方

AI生成概念视景，不证明建筑现状、边界、工程量或审批条件。

K1-PLN 众智园·共享验证城市 | 概念总平面

概念落位 · NTS · 待专业核校

待专业核校 临时约束范围 示意比例 概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核校
数据来源：正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复测) 服务后勘旧外图组织 (概念，待核校)



空间产品逻辑
公共科普 → 预约共创 → 专业受控

功能落位 (对应实施项目)

- Z5 公共科普界面
 - Z4 标准共创室
 - Z2 国产算力适配工坊
 - Z1 共享验证实验室
 - Z3 机器人限域测试环
- 图例 LEGEND
- 临时约束范围/重点区 (provisional_rough)
 - 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 京张遗产慢行主轴
 - 剖切线 A—A' / B—B'
 - 场景节点 (概念点位，按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

- 科普界面沿街展开
- 实验室分设授权进入
- 测试环限时限速限域
- 设备后勤外置

待专业核校

A—A' 设备荷载/消防分隔/测试安全边界待专业核校

B—B' 货运流线与慢行冲突/噪声影响待专业核校

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。


京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 概念总平面
图号 K1-PLN · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dingjie2001 · 使用Agent生成

K1-FLO 众智园·共享验证城市 | 首层界面与流线安全

人流·服务流·测试流·安全边界 (概念)

待专业核校 示意比例 概念设计



概念示意尺寸，待专业核校
数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)



图例 LEGEND

- 人流 (概念)
- 服务 / 后勤流 (概念)
- 测试流 (机器人环·限域)
- 受控区安全边界
- 主要出入口 (概念)
- 京张遗产慢行主轴

首层公共界面原则

- 首层：科普界面 + 共创室向公众与预约开放
- 受控：实验室/测试环分级授权，留痕进入
- 后勤与测试流物理分离

安全：限时限速限域、远程接管、人工放行、事故复盘 (场显卡口径)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 首层界面与流线
图号 K1-FLO - 2026-06-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dinglic2001 • 使用Agent完成

K1-SEC



众智园·共享验证城市 | 剖面组

概念剖面 · NTS · 待专业核验

待专业核验

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核验
数据来源：正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

图例 LEGEND

- 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 公共开放
 - 预约共享
 - 专业受控
 - 服务后勤
 - 剖切轮廓 (L1)
 - 投影 / 立面轮廓 (L3)
 - 轴网 (L5)
- 比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

公共科普 → 预约共创 → 专业受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K1-PLN)

待专业核验

A—A' 设备荷载、消防分隔、测试安全边界待专业核验

B—B' 货运流线、消防分隔、噪声影响待专业核验

通用：结构、消防、机电、市政、造价、现状测绘均待专业核验；
概念示意尺寸，待测绘与专业核验

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 众智园·共享验证城市 剖面组
图号 K1-SEC · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核验
dingle2001 · 使用Agent完成

用开放客厅、驻留、夜校与家庭服务降低人才从研究到创业的日常摩擦。

VP-03 AI原点社区夜间共创客厅



服务对象：独立开发者、初创团队、人才家庭、居民

空间产品：开源客厅、驻留、夜校、家庭支持、代际实验室


运营门槛：用途与消防；公开筛选；公益时段；随时退出与线下等价

AI生成概念视景，不证明建筑现状、边界、工程量或审批条件。

K2-PLN AI原点社区·人才共创社区 | 概念总平面

概念落位：NTS - 待专业核校

待专业核校 临时约束范围 示意比例 概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核校
数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

服务后勘旧外围组织 (概念，待核校)



空间产品逻辑
街道公共 - 半公共庭院 - 驻留私密

功能落位 (对应实施项目)

- O1 原点开源客厅
 - O3 极客咖啡与夜校
 - O4 人才家庭支持站
 - O5 代际AI生活实验室
 - O2 创始人驻留单元
- 图例 LEGEND
- 临时约束范围/重点区 (provisional_rough)
 - 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 京张遗产慢行主轴
 - 剖切线 A—A' / B—B'
 - 场景节点 (概念点位，按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

- 首层全部向公众开放
- 半公共庭院分时使用
- 驻留单元短租试点
- 家庭支持嵌入日常

待专业核校

A—A' 居住/办公/公共混用的消防-声环境-无障碍待专业核校

B—B' 屋顶荷载-荷载-夜间噪声与居民协商机制待专业核校

通用：无测绘/产权/控规资料；功能块仅为概念落位，不代表现状或工程结论。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 概念总平面
图号 K2-PLN - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dinglic2001 - 使用Agent生成


K2-FLO AI原点社区·人才共创社区 | 首层界面与流线安全

人流·服务流·夜间分时流·安全边界 (概念)

待专业标验

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业标验
数据来源：正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)



图例 LEGEND

- 人流 (概念)
- - - 服务 / 后勤流 (概念)
- - - 夜间分时流 (夜校 / 共创)
- - - 受控区安全边界
- 主要出入口 (概念)
- 京张遗产慢行主轴

首层公共界面原则

- 首层：开源客厅/极客咖啡全时开放
- 半公共庭院分时共享
- 驻留层独立门禁

安全：限时限速限域、远程接管、人工放行、事故复盘 (场量卡口径)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 AI原点社区·人才共创社区 首层界面与流线

图号 K2-FLO - 2026-06-10 - ZH

比例 NTS 示意比例


数据 概念设计 / 待核编

dinglic2001 · 使用Agent完成

K2-SEC AI原点社区·人才共创社区 | 剖面组

概念剖面 · NTS · 待专业核校

待专业核校 示意比例 概念设计



图例 LEGEND

- 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 公共开放
 - 预约共享
 - 专业受控
 - 服务后勤
 - 剖切轮廓 (L1)
 - 投影 / 立面轮廓 (L3)
 - 轴网 (L5)
- 比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

街道公共 → 半公共庭院 → 驻留私密

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K2-PLN)


待专业核校

A—A' 居住/办公/公共混用的消防·声环境·无障碍待专业核校

B—B' 屋顶荷载·疏散·夜间噪声与居民协商机制待专业核校

通用：结构·消防·机电·市政·造价·现状测绘均待专业核校；

概念示意尺寸，待测绘与专业核校



概念示意尺寸，待测绘与专业核校
数据来源：正式包 geometry/"geojson" 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从圈到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 AI原点社区·人才共创社区 剖面组
图号 K2-SEC · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dinglc2001 · 使用Agent阅读

VP-04 大钟寺企业首单与服务街界面



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

把需求发布、验证、合规签发、采购评估和资本连接放在同一条企业服务街。

服务对象：创业与成长企业、需求单位、专业服务、资本

空间产品：首单中心、服务大厅、合规诊所、路演阶梯、交换站


运营门槛：透明收费；具名签发；利益冲突披露；不作融资承诺

AI生成概念视景，不证明建筑现状、边界、工程量或审批条件。

K3-PLN 大钟寺·首单转化城市 | 概念总平面

概念落位 · NTS · 待专业核校

待专业核校 临时约束范围 示意比例 概念设计



服务后勘沿外围组织 (概念, 待核校)



- 空间产品逻辑
- 门户公共 — 服务共享 — 办公受控
- 功能落位 (对应实施项目)
- D1 场景首单撮合中心
 - D2 企业服务大厅
 - D3 合规前置诊所
 - D4 资本路演阶梯
 - D5 全球开发者交换站
- 图例 LEGEND
- 临时约束范围/重点区 (provisional_rough)
 - 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 京张遗产慢行主轴
 - 剖切线 A—A' / B—B'
 - 场景节点 (概念点位, 按类型着色见MAP-06)

主要设计动作

1. 门户广场到达序列
2. 骑楼雨棚开放首层
3. 首单展示临街
4. 夜间界面分时段管理

待专业核校

A—A' 骑楼结构-大跨雨棚-人流集散与消防待专业核校

B—B' 夜间经营噪声-外摆边界-跨境数据展示合规待专业核校

通用: 无测绘/产权/专项资料; 功能块仅为概念落位, 不代表现状或工程结论。

概念示意尺寸, 待测绘与专业核校
数据来源: 正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区
图名 大钟寺·首单转化城市 概念总平面
图号 K3-PLN · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS 示意比例
数据 概念设计 / 待核校
dinglic2001 · 使用Agent完成


K3-FLO 大钟寺·首单转化城市 | 首层界面与流线安全

人流·服务流·首单—资本流·安全边界 (概念)

待专业核验

示意比例

概念设计



图例 LEGEND

- 人流 (概念)
- 服务 / 后勤流 (概念)
- 首单—资本流 (展示→路演)
- 受控区安全边界
- 主要出入口 (概念)
- 京张遗产慢行主轴

首层公共界面原则

- 首层：首单展示 + 服务大厅全开放
- 办公/路演预约管理
- 夜间界面分时分管理

安全：限时限速限域、远程接管、人工放行、事故复盘 (场景卡口径)

概念示意尺寸，待测绘与专业核验

数据来源：正式包 geometry/*geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 大钟寺·首单转化城市 首层界面与流线

图号 K3-FLO - 2026-08-10 - ZH

比例 NTS 示意比例

数据 概念设计 / 待核验

dingjie2001 · 使用Agent完成

K3-SEC



大钟寺·首单转化城市 | 剖面组

概念剖面：NTS - 待专业核校

待专业核校

示意比例

概念设计



概念示意尺寸，待测绘与专业核校
数据来源：正式包 geometry/"geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算)

图例 LEGEND

- 现状 (示意)
 - 建议更新
 - 概念新增
 - 公共开放
 - 预约共享
 - 专业受控
 - 服务后勤
 - 剖切轮廓 (L1)
 - 投影 / 立面轮廓 (L3)
 - 轴网 (L5)
- 比例参照：人物=1.7 m

空间开放梯度

门户公共 → 服务共享 → 办公受控

剖切索引

A—A' / B—B' 剖切位置见同组概念总平面 (K3-PLN)

待专业核校

A—A' 骑楼结构·大跨雨棚·人流集散与消防待专业核校

B—B' 夜间经营噪声·外摆边界·跨境数据展示合规待专业核校

通用：结构消防·机电市政·造价·现状测绘均待专业核校；
概念示意尺寸，待测绘与专业核校

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 大钟寺·首单转化城市 剖面组
图号 K3-SEC - 2026-08-10 - ZH
比例 NTS 示意比例
规范 概念设计 / 待核校
dingjc2001 • 使用Agent完成

ID / 项目	问题—动作	运营与资金属性	时序 / 停止门
Z1 共享验证实验室	中小团队缺乏可信测试设施；先核验大跨空间，再以预约、分级权限和专业签发组织共享设备	专业测试运营方；按设备时长与任务服务核算；准公益：公共引导 + 设备服务；金额待测算	0—1年协议与小规模试点；结构 / 消防 / 荷载未签发即不进场
Z2 国产算力适配工坊	团队迁移国产算力试错成本高；用授权数据和隔离环境完成适配、迁移与复盘	算力服务商 + 开源社区；任务费与设备服务；准公益：服务商投入 + 政策工具 + 任务费	0—1年首批任务；来源、授权或隔离条件不明即暂停
Z3 机器人限域测试环	机器人缺少贴近城市的低风险测试环境；物理围挡、分时、限速、急停、远程接管和现场安全员	场地运营方 + 安全责任主体；按测试时窗计费；准公益：场地投入 + 测试服务费	0—1年封闭测试；侵入公共线或接管失效立即停场
Z4 标准共创室	测试结果难沉淀为跨企业共识；以问题单—证据包—工作坊—公开摘要组织标准共创	行业协会 + 专业机构；会费与任务采购；公益：公共支持 + 协会资源	0—1年季度工作坊；无问题所有者或IP边界不明不开题
Z5 公共科普界面	高安全验证与公众理解之间缺少接口；设置观察廊、周末开放日和非敏感成果解释	园区运营方 + 科普机构；公共服务采购；公益：公共投入 + 科普资源	0—1年周末试办；隔离、讲解责任或清权未完成不开放
O1 原点开源客厅	开发者有活动但缺稳定项目协作；以每周诊所、维护者驻场和贡献记录组织协作	社区运营方 + 开源维护者；会员与公共补贴；准公益：公共补贴 + 赞助 + 服务	0—1年先运行后改造；许可争议或只有客流没有项目即调整
O2 创始人驻留单元	早期团队缺低成本短周期工作生活支撑；小批短驻、明确用途、导师回避和阶段评审	专业孵化运营方；短租与孵化服务；经营：运营收入 + 孵化基金	1—3年小批滚动；用途、消防或公平筛选不清即不入住
O3 极客咖啡与夜校	科研人才与社区缺低门槛夜间交流；分时空间、课程共创、噪声边界和非消费座位	社区商业 + 课程策展；餐饮与课程收入分账；经营：运营收入 + 课程服务	0—1年闪电演讲试点；扰民或消费挤占公益时段即减时调整
O4 人才家庭支持站	人才家庭托育、养老与应急转介成本高；建立人工窗口、授权转介和回执撤销机制	社区服务机构；公共服务采购；公益：公共投入 + 社区服务资金	0—1年需求登记，1—3年常态化；无人工确认或隐私串联立即停接口
O5 代际AI生活实验室	技术研发缺真实生活反馈，居民又易被当测试对象；小范围共创、随时退出、线下等价服务和伦理复核	社区 + 技术团队；研究服务与公共支持；准公益：公共补贴 + 技术团队投入	1—3年限域共创；撤回未执行或基本服务绑定参与即停止
D1 场景首单中心	早期项目难获得第一位真实客户；用问题目录、验证单、双签和采购评估形成证据链	产业运营平台；服务费与采购支持；准公益：运营收入 + 服务费	0—1年问题目录，1—3年常态化；虚假需求或利益冲突未披露立即下架
D2 企业服务大厅	初创企业寻找登记、财税、知识产权等服务成本高；建立统一目录、具名专业人员、预约与评价机制	专业服务联合体；透明服务收费；经营：服务收费 + 空间运营	1—3年分批引入；资质、价格或责任主体不透明不入驻
D3 合规前置诊所	AI企业在开业和场景上线前合规判断不足；AI仅辅助归纳，由具资质人员复核签发并记录边界	登记、法律、知识产权等专业人员；按件服务；经营：专业服务收费	0—1年清单试用；无人签发、超资质或依据失效即拒绝出具
D4 资本路演阶梯	项目展示多、里程碑和风险证据少；只接受通过证据门的项目，采用里程碑、风险与资金用途模板	运营方 + 投资机构；活动服务费；经营：活动与专业服务	1—3年季度举行；证据缺失或误导性表述立即撤场
D5 全球开发者交换站	国际协作易停留在一次性会展；以双语问题单、开源许可、节点互认和90日跟进组织交换	社区运营方 + 经书面确认的伙伴；项目制；准公益：公共支持 + 合作投入	3—5年证据成熟后；无书面确认不得使用机构名标或跨境传输

Z1	共享验证实验室	证据问题 中小团队缺乏可信测试设施	建设 / 运营 先核验大跨空间，再以预约、分级权限和专业签发组织共享设备	产出与验收 设备目录、预约协议、实验单、事件日志；设备利用率、可复现实验占比、重大事件	停止门 结构 / 消防 / 荷载未签发即不进场
Z2	国产算力适配工坊	证据问题 团队迁移国产算力试错成本高	建设 / 运营 用授权数据和隔离环境完成适配、迁移与复盘	产出与验收 兼容性报告、迁移清单、问题知识库；报告复核率、迁移闭环数、泄露事件	停止门 来源、授权或隔离条件不明即暂停
Z3	机器人限域测试环	证据问题 机器人缺少贴近城市的低风险测试环境	建设 / 运营 物理围挡、分时、限速、急停、远程接管和现场安全员	产出与验收 测试时窗图、开场清单、事件与复盘记录；未接管越界、急停响应、事件闭环	停止门 侵入公共线或接管失效立即停场
Z4	标准共创室	证据问题 测试结果难沉淀为跨企业共识	建设 / 运营 以问题单—证据包—工作坊—公开摘要组织标准共创	产出与验收 议题库、会议纪要、证据摘要、建议稿；形成建议稿数、采纳反馈、权利争议	停止门 无问题所有者或IP边界不明不开题
Z5	公共科普界面	证据问题 高安全验证与公众理解之间缺少接口	建设 / 运营 设置观察廊、周末开放日和非敏感成果解释	产出与验收 开放规则、科普脚本、风险隔离与反馈；开放时长、无障碍覆盖、投诉闭环	停止门 隔离、讲解责任或清权未完成不开放

O1	原点开源客厅	证据问题 开发者有活动但缺稳定项目协作	建设 / 运营 以每周诊所、维护者驻场和贡献记录组织协作	产出与验收 许可清单、路线图、责任分工、复盘；持续团队数、合并贡献、 停止门 许可争议或只有客流没有项目即调整 争议闭环
O2	创始人驻留单元	证据问题 早期团队缺低成本短周期工作生活支撑	建设 / 运营 小批短驻、明确用途、导师回避和阶段评审	产出与验收 驻留协议、回避记录、里程碑和退出单；驻留完成率、团队稳定率、退出争议 停止门 用途、消防或公平筛选不清即不入住
O3	极客咖啡与夜校	证据问题 科研人才与社区缺低门槛夜间交流	建设 / 运营 分时空间、课程共创、噪声边界和非消费座位	产出与验收 课程表、空间转换清单、噪声与反馈记录；课程复办率、非消费时段、扰民投诉 停止门 扰民或消费挤占公益时段即减时调整
O4	人才家庭支持站	证据问题 人才家庭托育、养老与应急转介成本高	建设 / 运营 建立人工窗口、授权转介和回执撤销机制	产出与验收 服务目录、转介单、回执、投诉闭环；有效转介、响应时长、撤销与投诉 停止门 无人工确认或隐私串联立即停接口
O5	代际AI生活实验室	证据问题 技术研发缺真实生活反馈，居民又易被当测试对象	建设 / 运营 小范围共创、随时退出、线下等价服务和伦理复核	产出与验收 同意书、测试单、退出与删除记录、需求清单；可撤回率、需求采纳、负面事件 停止门 撤回未执行或基本服务绑定参与即停止

D1	场景首单中心	证据问题 早期项目难获得第一位真实客户	建设 / 运营 用问题目录、验证单、双签和采购评估形成证据链	产出与验收 问题单、验证报告、利益冲突声明、采购评估；完整证据链、 转采购评估率、虚假需求	停止门 虚假需求或利益冲突未披露立即下架
D2	企业服务大厅	证据问题 初创企业寻找登记、财税、知识产权等服务成本高	建设 / 运营 建立统一目录、具名专业人员、预约与评价机制	产出与验收 服务目录、资质价格、预约单、服务回执；服务闭环、重复咨 询下降、投诉处置	停止门 资质、价格或责任主体不透明不入驻
D3	合规前置诊所	证据问题 AI企业在开业和场景上线前合规判断不足	建设 / 运营 AI仅辅助归纳，由具资质人员复核签发并记录边界	产出与验收 开业清单、签发意见、转介单、版本记录；专业签发率、整改 闭环、超范围拒签	停止门 无人签发、超资质或依据失效即拒绝出具
D4	资本路演阶梯	证据问题 项目展示多、里程碑和风险证据少	建设 / 运营 只接受通过证据门的项目，采用里程碑、风险与资金用途模板	产出与验收 证据包、披露书、问答记录、后续动作；有效跟进、信息更正、 投诉事件	停止门 证据缺失或误导性表述立即撤场
D5	全球开发者交换站	证据问题 国际协作易停留在一次性会展	建设 / 运营 以双语问题单、开源许可、节点互认和90日跟进组织交换	产出与验收 清权内容、交换记录、后续协作与撤回机制；持续协作、双语 可达、权利异议	停止门 无书面确认不得使用机构名标或跨境传输


场景	任务链	无AI等价	人工放行	退出 / 接收
SCN-01 模型安全评测沙盒	登记—隔离测试—双人复核—签发—复盘	线下测试单与人工评审	高风险结果由安全负责人放行	越权、不可复现或隔离失效即封存；版本、权限、测试和复盘记录完整
SCN-02 国产算力适配工坊	预约—授权—适配—复核—迁移清单	人工兼容性测试与文档比对	企业确认后发布报告	泄露或迁移失败即撤回；兼容性报告可复核且来源有授权
SCN-03 机器人限域测试环	开场检查—限域运行—接管—事件复盘	实体围挡、人工安全员和手动测试	每日人工开场，异常远程接管	越界或接管失效立即急停；零未接管越界，事件全留痕
SCN-04 开源项目诊所	许可检查—问题诊断—路线图—责任认领	面对面代码评审与纸面清单	维护者确认许可与合并	许可或归属争议即暂停；每案形成许可、路线图和责任清单
SCN-05 创始人驻留计划	申请—回避核验—驻留—阶段评审—退出	公开工位申请与人工面谈	团队自愿披露，导师利益冲突回避	歧视或利益冲突未处置即终止；退出、删除与成果归属条款完整
SCN-06 AI人才夜校	共选题—讲师审核—开课—反馈—复办	现场报名、纸质材料和人工授课	讲师审核内容，运营方控制时段	不当内容或扰民则撤课调时；课程有大纲、反馈和噪声处置记录
SCN-07 代际AI生活实验室	需求共创—同意—小测—人工服务—退出删除	完全线下等价服务	本人或监护同意 + 伦理复核	不适或撤回即退出并删除；100%可撤回且基本服务不绑定参与
SCN-08 无障碍多模态导览	专业核线—发布—按需辅助—投诉闭环	实体导视、人工问询和纸质地图	无障碍专业人员校核后上线	误导或中断即切换线下；开放前专业核验，投诉可追踪
SCN-09 人才家庭支持站	需求登记—人工确认—授权转介—回执撤销	现场窗口与电话转介	人工窗口确认每次转介	错误转介或隐私串联即停接口；每次有授权、回执与撤销机制
SCN-10 场景首单撮合中心	问题发布—利益冲突声明—验证—双签—采购评估	公开问题会、人工评审和线下撮合	需求方与合规人员双签	虚假需求或利益冲突即下架；问题、验证、采购三段证据完整
SCN-11 企业合规服务诊所	问题归类—依据检索—人工复核—签发或转介	人工咨询和纸质清单	具资质人员签发正式意见	错误、超资质或依据失效拒绝签发；正式意见全部可追溯至签发人
SCN-12 城市智能体运营台	只读观察—建议—人工授权—执行—审计—申诉	人工台账、电话和现场服务	高风险动作逐项人工授权	越权、漂移或申诉积压降级只读；最小权限、全日志、抽检和接管可用



DIA-03 AI人才旅程：共性路径与关键差异

进入→连接→协作→验证→首单→成长→反哺

概念设计



关键断点（需设计干预）

断点1：进入后找不到协作入口 → 客厅/诊所前台化

断点2：验证缺设施与授权 → 共享实验室分级授权

断点3：项目到首单断裂 → 首单撮合与合规前置

断点4：成长缺空间与资本 → 服务圈 + 里程碑资本

旅程为运营设计工具，非个人轨迹平铺；遵循最小数据与可退出原则。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名

AI人才旅程

图号


DIA-03 · 2026-08-10 · ZH

比例

NTS

数据

概念设计
dinglc2001 · 使用Agent完成



AI生成概念视景；河道断面、设施和机器人测试边界须经专业设计、审批和现场验证。

OPS-A1

运营方案与项目合同：先把责任、服务和验收写进空间

运营不是活动日历，而是‘谁提供什么、谁付什么、什么算完成、何时停’的持续合同。



A | 年度服务目录与分账

服务产品	公共责任	经营收入	成本账户	最低证据 / 停止门
共享验证实验室	普惠时段 / 安全规则	设备时长 + 任务服务	设备 / 签发 / 保险	结构消防签发; 事故未闭环停运
开源客厅与夜校	非消费座位 / 社区时段	会员 + 课程 + 餐饮分账	策展 / 讲师 / 噪声	持续项目与复办; 扰民则减时
首单与企业服务	问题目录 / 透明收费	专业服务 + 活动服务	合规 / 撮合 / 场地	需求双签; 利益冲突未披露下架

B | 项目交付合同最小字段 (15项逐项适用)




运营现金流公式：空间收入 + 设备服务 + 专业服务 + 活动品牌 - 人员 - 能耗 - 维护 - 保险 - 公共服务保底。任何情景不得挤占安全人员、维护准备金和公益时段。

本图为非承诺性运营模型；主体名称、合同金额、租金、投资与政府采购均待正式授权与市场询价。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

包	采购范围	验收证据	停止门
WP0 基线与权利	测绘、结构消防、市政、产权、需求、遗产	正式边界 / 签发 / 台账 / 访谈纪要	E3未清不得进入工程
WP1 公共底座	横向缝合、无障碍、雨洪、照明、导视	节点剖面 / 材料样板 / 竣工测量	不得占应急与匿名通行
WP2 众智园验证	实验室、适配、限域测试与标准	设备目录 / 测试单 / 事件日志	结构消防保险缺一停车场
WP3 原点孵化	开源客厅、驻留、夜校、家庭支持	筛选规则 / 活动回执 / 退出记录	公益时段与公平筛选失效调整
WP4 大钟寺转化	首单、企业服务、合规、路演	问题单 / 签发 / 披露 / 采购评估	虚假需求或无资质立即下架
WP5 品牌文化	遗产轴、三地标、年度策展	清权 / 构件样板 / 维护手册	未清权内容不上墙
WP6 运营体检	NIS/EHS、投诉、审计、季度复评	匿名仪表盘 / 复评 / 退出决定	指标不自动决策，人工复核



分项	工程内容	单位	数量来源	计价规则
公共空间	铺装 / 绿化 / 无障碍 / 照明 / 雨洪	m² / m / 套	GeoJSON + 测绘图	数量×公开采购或三家询价
建筑更新	结构加固 / 围护 / 机电 / 消防 / 内装	m² / 项	测绘 + 鉴定 + 专业图	分专业量×市场询价
验证设备	算力 / 实验 / 机器人安全 / 网络隔离	台 / 小时	设备目录 + 负荷表	购置 / 租赁 / 时长三情景
运营启动	人员 / 策展 / 保险 / 合规 / 维护	人月 / 年	岗位表 + 服务目录	公共账户与经营账户分列
风险准备	不可预见 / 价格波动 / 撤除恢复	% / 项	风险登记 + 审批条件	正式估算阶段确定

本阶段不提供虚构的总投资、租金或回收期。正式估算须以法定边界、工程测量、专业设计、市场询价和批准的建设模式为前提。

DIA-07 实施合同包、阶段门与单位经济敏感性

不虚构总投资：先定义可采购工作包，再用真实试点校准参数

待专业核校

概念设计

A | 三阶段、七个可采购工作包



B | 五道继续—调整—退出



C | 单位运营账户：分线核算



D | 标准化敏感性示例（指数，不是价格）

	0.85 低单价	1.00 基准单价	1.15 高单价
0.70 低利用率	60	70	80
1.00 基准利用率	85	100	115
1.30 高利用率	110	130	150

校准协议

- 每月：使用率 / 计费时长 / 服务单
- 每季：成本覆盖 / 投诉 / 公共价值
- 一年：复购 / 存活 / 继续—调整—退出
- 禁止：用租金收益填补基础偿债

敏感性表以基准收入指数100演示参数关系，不代表租金、收费、投资、回收期或政府资金安排。
所有数值参数须由真实试点、采购规则和运营合同校准后才可用于决策。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 实施与单位经济
图号 DIA-07 · 2026-08-10 · ZH
比例 NTS
数据 CONCEPT / PENDING
dinglc2001 • 使用Agent完成

DIA-05

城市智能体：最小权限、人工放行与公开审计

从数据进入到申诉关闭，每一步都有责任人、日志和停止条件


待专业核验

概念设计

A | 数据分级与允许用途

D0 • 公开 / 非个人 导航、活动、开放目录	D1 • 普通运营记录 预约、设备状态、匿名反馈	D2 • 个人 / 商业敏感 投诉、转会、企业测试	D3 • 受限测试数据 模型权重、安全样本、事故
--	--	---	--

C | 最小权限执行栈



D | 一条可公开核验的审计记录

记录ID AUD-2026-001	场景 SCN-12	数据等级 D2
动作 只读 → 人工授权	结论 通过 / 降级 / 停止	申诉SLA 2日确认 / 10日闭环

本图定义最小治理协议，不证明系统已部署。日志样例为字段模板，不是现实运行记录。
高风险动作默认禁止；专业审批、公共服务决定与权利处分必须由具名人员完成。

B | 三项高风险场景最小协议


SCN-01 • 模型安全沙盘 双人复核 / 不可复现即封存
SCN-03 • 机器人限域环 物理边界 / 急停 / 撞管失败即停场
SCN-12 • 城市智能体台 默认只读 / 越权或误移即降级

E | 事件与申诉时间线



京张生长网 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区	
图名	城市智能体治理协议
图号	DIA-05 · 2026-08-10 · ZH
比例	NTS
数据	CONCEPT / PENDING
dinglc2001 · 使用Agent完成	

风险	失效方式	控制证据	停止门
边界 / 权属	临时几何被误用为法定依据	正式边界替换；权利台账；合同范围	未确认不进入工程
结构 / 消防	高荷载、夜间、公众与测试叠加	鉴定、消防复核、容量、保险、急停	缺一不开场
数据 / 伦理	生活服务与数据授权绑定	最小采集、线下等价、可撤回、人工复核	撤回失效立即停止
公共利益	商业挤占匿名通行与公益时段	物理分流、时段表、维护与投诉	应急 / 无障碍不得占用
产业真实性	热闹、路演、意向替代项目与首单	实验单、项目单、首单回执、采购评估	无证据不扩张
财务	收入不及预期挤压安全与维护	分账、压力测试、准备金、缩减方案	公共门槛优先



D90只形成建议，不构成立项、资金、审批或政府实施决定。现场基线没有完成前，NIS/EHS保持空值。

MET-01 指标、公共价值契约与证据登记

已知值、建议门槛与待建立基线严格分栏，避免伪精确

临时约束范围 概念设计 数据衍生

A | 已知设计包指标



B | 公共价值运营门槛 (建议值，不是既有绩效)



C | NIS / EHS运营指标：基线待建立，不生成假分数



D | 证据登记：谁记录、多久记录、如何公开

证据对象	责任人	频率	方法	公开级别	触发决策
场景测试单	安全负责人	每次	版本 + 事件日志	匿名概要	放行 / 停场
基线证据	平台负责人	每季	问题—验证—采购链	聚合公开	扩容 / 退出
居民反馈	社区伦理负责人	每月	投诉 + 共治纪要	隐私保护	调整 / 暂停
企业存活	运营机构	一年	授权回访 + 状态	匿名聚合	复制 / 转型



11.41 km²及绿地 / 公共空间比例由临时GeoJSON按EPSG:4548复算，仅作包内一致性证据，非官方红线。统计或审批依据。
公共价值门槛为运营合同建议；正式基线须经确权、隐私审查和人工复核后建立。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名

指标与公共价值证据链

图号

MET-01 - 2026-08-10 - ZH

比例

NTS

数据

dinglc2001 • DATA-DERIVED / PROPOSED

使用Agent完成

来源	支持内容	使用边界
北京市规划自然资源委 京张规划解读 (2021)	9 km、13号线竖向关系、堵点断点、多主体、分段实施	E0官方现状与规划背景；公开图像按来源署名
海淀区 百年京张AI创新带征集 (2026)	37 km²、三区两翼、1—2 km城市界面、三层范围	任务定位；不替代正式任务书附件与法定边界
海淀区 超级AI试验场 (2026)	原点人才企业、OPC、算力适配、场景开放	产业与人才优势；不推定企业参与本方案
海淀十五五 重大建设场景	AI街区、三区融合、公共空间与低成本创业	政策方向；不构成资金与实施承诺
OpenStreetMap contributors ODbL	区位、道路、站点、地名背景	仅定位；不作控规、权属、测绘或工程依据
用户提供和平街公开PDF	区位—诊断—总平—节点—工程量的项目书结构	只借鉴信息深度；不复制其版式、图件或数据
AI生成概念视景	总览、众智园、原点、大钟寺、小月河	只表达设计意图；不证明现状、边界、工程或投资

LM-00 品牌识别、导视语法与三处公共知识地标

从Logo到年度活动：同一轨迹—节点语法，分级使用、可撤回展示

待专业核验 示意比例 概念设计

母品牌构成



京张生长网

铁路轨迹 → 节点网络

安全区≥1个节点节点 | 最小25 mm / 120 px | 可用单色版

色彩与图形令牌



遗产深蓝 科技蓝 铁路锈红 生长绿 证据金

线 = 关系 | 点 = 证据 | 虚线 = 建议 / 待核验

品牌层级与禁用

01 母品牌

02 三核子品牌

03 导视 / 单页

04 品牌活动

禁：与企业Logo并列暗示合作 / 未经授权展示姓名

三核空间子品牌与导视语法

Z | 众智验证

实验 / 设备 / 安全边界

Z1

O | 原点共创

开源 / 授权 / 家庭支持

O1

D | 大钟寺首单


服务 / 合规 / 需求 / 全球节点

D1

三处公共知识地标：记录证据，不制造广告

LM-1 开源里程碑

项目公开验证—许可复述—确列增长



使用门槛

授权、可验证、可撤回

年度维护 / 内容异议可下架

LM-2 原点共创厅 + 节点墙

最小采集 / 可关闭 / 按照复核节点状态



使用门槛

授权、可验证、可撤回

年度维护 / 内容异议可下架

LM-3 企业生长年轮

首单 / 融资 / 毕业事件匿名聚合展示



使用门槛

授权、可验证、可撤回

年度维护 / 内容异议可下架

年度活动子品牌

验证开核网

母品牌验证、年度编号、伙伴逐次授权

原点开发商网

母品牌验证、年度编号、伙伴逐次授权

首单发布季

母品牌验证、年度编号、伙伴逐次授权

区域开发商网

母品牌验证、年度编号、伙伴逐次授权

全部Logo、导视和地标为原创概念图形；商标检索、遗产标识审批、施工、结构和内容清权仍待专业核验。
地标展示仅记录证据、可验证、可撤回的贡献，不构成企业评级、投资建议或政府背书。

京张生长网 | 从圈到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名 品牌：导视与地标系统

图号 LM-00 - 2026-08-10 - ZH

比例 NTS

数据 dinglic2001 - 使用Agent完成

CONCEPT / PENDING

高校与龙头企业是锚点

街区是孵化器，社群是基础设施

从可信验证，到项目生成，再到首单与城市反馈